

Installation Ladestation "Lolo"

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
Installation "Lolo"				
1010	1,00 Stück	Installation und Anschluss der bauseits gestellten Ladestation (Wallbox)	74,92	74,92
1020	1,00 Stück	The New Motion Ladestation 22kW "Lolo" 1 x Ladesteckdose Typ 2 1 x 11 kW oder 1 x 22 kW Farbe: Rückseite: RAL 7031 (grau) Vorderseite RAL 9010 (weiß) liefern	911,04	EP.
1030	1,00 Stück	Montagepfahl für 1 Ladestation inkl. Betonsokel liefern und montieren	391,45	EP.
1040	1,00 Stück	Leitungsschutzschalter 3 pol. B32 in Stromkreisverteilung oder Zählerschrank liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.	44,14	44,14
1050	1,00 Stück	FI- Schutzschalter, vierpolig, 40A 0,03A, Typ A für die Elektromobilität in Stromkreisverteiler oder Zählerschrank liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.	342,00	342,00
1060	1,00 Stück	Drehstromzähler DSZ12D-3x65A mit Display, Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 4 Teilungseinheiten. Mit S0-Schnittstelle. liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	220,92	EP.
Übertrag:				461,06

ANGEBOT - Nr.: 160242

Seite: 2

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				461,06
1070	2,00 m	Leitungsführung Installationsrohr oder Kabelkanal bis 40 x60 mm liefern und montieren	7,26	14,52
1080	45,00 m	Erdkabel NYY-J 5 x 16 mm² liefern, verlegen und betriebsfertig anschließen	7,80	351,00
1090	32,00 m	Erdkabel NYY-J 5 x 16 mm² liefern, verlegen und betriebsfertig anschließen	7,80	EP.
1100	1 psl.	Leistungspauschale Für Leistungen die nicht im Angebot enthalten sind z.B. Stemmarbeiten, Anfahrt, Rüstzeiten, Baustelleneinrichtung, Koordination, Demontagarbeiten Umklearbeiten usw. diese Arbeiten werden einschließlich aller Nebenkosten als Pauschale berechnet	350,00	350,00
Installation "Lolo"				1.176,58